

# Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak \* oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
0	0,00	6,22	0,00	87,17	0,00	0,00	87,17		0,00	0,00
0	12,00	8,30	0,00	133,81	0,00	0,00	133,81		87,17	
0	30,00	6,56	0,00	185,86	0,00	0,00	185,86		220,98	
0	60,00	5,83	0,00	193,78	0,00	0,00	193,78		406,84	
0	90,00	7,09	0,00	104,60	0,00	0,00	104,60		600,62	
0	104,00	7,85	0,00	108,60	0,00	0,00	108,60		705,22	
0	120,00	5,72	0,00	223,71	0,00	0,00	223,71		813,81	
0	150,00	9,19	0,00	232,87	0,00	0,00	232,87		1037,52	
0	180,00	6,33	0,00	222,54	0,00	0,00	222,54		1270,39	
0	210,00	8,50	0,00	248,54	0,00	0,00	248,54		1492,93	
0	240,00	8,07	0,00	238,64	0,00	0,00	238,64		1741,47	
0	270,00	7,84	0,00	231,37	0,00	0,00	231,37		1980,11	
0	300,00	7,58	0,00	190,46	0,00	0,00	190,46		2211,49	
0	327,00	6,52	0,00	187,41	0,00	0,00	187,41		2401,95	
0	360,00	4,83	0,00	203,13	0,00	0,00	203,13		2589,35	
0	397,00	6,15	0,00	159,60	0,00	0,00	159,60		2792,49	
0	420,00	7,73	0,00	170,17	0,00	0,00	170,17		2952,09	
0	445,00	5,88	0,00	214,86	0,00	0,00	214,86		3122,26	
0	480,00	6,40	0,00	127,81	0,00	0,00	127,81		3337,12	
0	500,00	6,38	0,00	79,30	0,00	0,00	79,30		3464,93	
0	513,00	5,82	0,00	185,27	0,00	0,00	185,27		3544,23	
0	540,00	7,91	0,00	241,61	0,00	0,00	241,61		3729,50	
0	570,00	8,20	0,00	270,59	0,00	0,00	270,59		3971,12	
0	600,00	9,84	0,00	273,76	0,00	0,00	273,76		4241,70	
0	634,00	6,26	0,00						4515,46	

Sumy: 4515,46 0,00 0,00 4515,46 0,00

Sprawdzenie: 4515,46 - 0,00 = 4515,46 = 4515,46 - 0,00  
4515,46 - 4515,46 = 0,00 = 0,00 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

