


SCHODY ŻELBETOWE 3 BIEG SCHODOWY NR 1

skala 1:50



WYKAZ ZBROJENIA

Schody żelbetowe nr 3, BS NR 1 = BS NR 1.1 + BS NR 1.2

Nr	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]	
				St0S-b	RB500
				ø6	ø12
1	12	2126	11		23,39
2	12	1322	11		14,54
3	12	1780	11		19,58
4	12	4079	7		28,55
5	12	4294	3		12,88
6	6	1420	38	53,96	
Długość ogólna wg średnic [m]				54,0	99,0
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				12,0	87,9
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				12,0	87,9
Masa całkowita [kg]				100	
BIEG SCHODOWY NR 1.2 - zbroić analogicznie do BS nr 1.1					
Masa całkowita - Bieg schodowy 1 [kg]				200	

UWAGA:

- WYMIARY PODANE W CM.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
- OSTATECZNE DŁUGOŚCI I ODGIĘCIA POSZCZEGÓLNYCH PRĘTÓW NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO GEOMETRII SCHODÓW.

KLASA BETONU	C20/25
KLASA BETONU PODKŁADOWEGO	C8/10
GRUBOŚĆ OTULINY	25mm
STAL PRĘTÓW GŁÓWNYCH:	A-IIIIN (RB500)
STAL PRĘTÓW KONSTRUKCYJNYCH:	A-0 (St0S-b)

nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne	nr rys. K-26
etap:	PW	data: 31.05.2016
autor projektu specjalność: konstr.-bud.	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW-50/98	skala: 1:50
		podpis: