

I.7013.12.2020

Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przebudowa dróg w Gminie Łąpy  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ”

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

**Pytanie**

1. W zamieszczonej dokumentacji brak jest przedmiary drogowego do części IV oraz brak jest dokumentacji drogowej do części V.
2. Prosimy o zamieszczenie kompletnej dokumentacji na CZĘŚĆ V „Przebudowa drogi nr 106548B i nr 106550B w miejscowości Płonka Kościelna”. w tej załączonej na stronie brak m.in. przedmiaru i kosztorysu na roboty drogowy. Prosimy również o zmianę terminu przetargu o czas niezbędny do zapoznania się z brakującymi elementami dokumentacji.
3. Dotyczy zad nr 3 ul. Cygańskiego i Siedleckiego.  
Prosimy o określenie co Zamawiający/projektant rozumie pod pozycjami przedmiaru robót sanitarnych:

4		PRACE DODATKOWE			
73	2.2.5.	Przebudowa istniejących studni kanalizacji deszczowej (odkopenie, wymiana kinety, wypiercenie otworu wiertnicą, zamontowanie przejścia szczelnego, zamontowanie pierścienia odciążającego z pokrywą betonową i włazem DN400 zasypanie studni)	szt.		
d.4	4.15.		szt.	4.000	
		4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
74	2.2.5.	Przebudowa istniejącej studni kanalizacji deszczowej - odkopenie, wymiana zwieńczenia, zamontowanie pierścienia odciążającego z pokrywą i włazem żeliwnym typu D400, zasypanie)	szt.		
d.4	4.15.		szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

75	2.2.5.	Przebudowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej - odkopenie, wymiana zwieńczenia, zamontowanie pierścienia odciążającego z pokrywą i włazem żeliwnym typu D400, zasypanie)	szt.		
d.4	4.15.		szt.	14.000	
		14			
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>

Wg opisu przedmiaru należy całkowicie wymienić istniejącą studnię na nową (szt.4). Prosimy o wskazanie które są to studnie, jakiej średnicy, projekt wykonawczy tego typu robót nie określa. Co z rurą pomiędzy studniami, czy także jest do wymiany? Czy należało będzie ją kamerować i czyścić?

4. Dotyczy zad nr 3 ul. Cygańskiego i Siedleckiego.  
Prosimy o określenie co Zamawiający/projektant rozumie pod pozycjami przedmiaru robót sanitarnych:

76	2.2.5.	Przebudowa istniejącej sieci gazowej DN63 mm (kolizja z projektowaną kanalizacją deszczową)	szt.		
d.4	4.14.		szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Projekt wykonawczy opisuje kolizje odcinków przykanalików, zaś nie mówi o kolizji sieci KD z siecią gazową. Prosimy o zamieszczenie projektu przebudowywanej kolizji i przyjętych rozwiązań.

5. Dotyczy zad nr 3 ul. Cygańskiego i Siedleckiego.

Prosimy o określenie co Zamawiający/projektant rozumie pod pozycjami przedmiaru robót sanitarnych:

77	2.2.5. d.4 4.14.	Przebudowa istniejących przyłączy gazowych DN25 mm (kolizja z projektowaną kanalizacją deszczową)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Projekt wykonawczy na stronie nr 7 „skrzyżowanie proj.kanalizacji deszczowej z istniejącym gazociągiem” opisuje wszystkie skrzyżowania z siecią Dn25 mm stalową jako nie wymagającą dodatkowych zabezpieczeń. Co w takiej sytuacji należy ująć w tej pozycji?

6. Dotyczy zad nr 3 ul. Cygańskiego i Siedleckiego.

Prosimy o określenie co Zamawiający/projektant rozumie pod pozycjami przedmiaru robót sanitarnych:

78	2.2.5. d.4 4.14.	Przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160 mm (kolizja z projektowaną kanalizacją deszczową)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Brak jest informacji o przebudowie KS w opisie projektu. Prosimy wskazać przyjęte rozwiązanie przebudowy, określenie czy jest to grawitacja czy sieć ciśnieniowa oraz lokalizację.

7. Dotyczy zad nr 3 ul. Cygańskiego i Siedleckiego.

Czy roboty demontażowe i odtworzeniowe nawierzchni nie są dublowane w robotach sanitarnych i drogowych dla tego zadania? Prosimy o korektę przedmiarów.

8. Dotyczy zad nr 3 ul. Cygańskiego i Siedleckiego.

Czy założenie wymiany studni istniejących z poz. przedmiaru nr 73,74,75 są uwzględnione w demontażu i odbudowie nawierzchni?

9. Dotyczy zad nr 2 ul. Siedleckiego Cygańskiego.

Prosimy o wyjaśnienie jakiej średnicy należy wbudować studnie, projekt podaje dn1000, a przedmiar 3 szt dn1200 i reszta dn1000. Jeżeli jest taka potrzeba to prosimy o zamieszczenie przedmiarów zamiennych.

10. Dotyczy zad nr 4 ul. Nowy Rynek.

Prosimy o określenie w jaki sposób należy unieczynnić istniejący kanał deszczowy z rur wipro dn300 i dn200 (poz przedmiaru 16 i 17) oraz studnie (poz 18 i 19). Czy należy fizycznie usunąć uzbrojenie z ziemi czy wystarczy je zamulić?

11. Dotyczy zad nr 4 ul. Nowy Rynek.

Czy zamawiający będzie wymagał zgodnie z przedmiarem dla kanału deszczowego wykonanie prób szczelności tak jak wskazuje przedmiar (poz 30, 31, 32 i 53)? Jak nie to prosimy o usunięcie tych pozycji.

12. Dotyczy zad nr 4 ul. Nowy Rynek.

Prosimy o zamieszczenie geologii. Przedmiar zakłada odwodnienie i nie wiadomo skąd takie założenie gdyż nie ma żadnych informacji w PW, a geologia nie została dołączona. Ponadto

- przedmiar zakłada wykorzystanie gruntu w 90%. Czy jeżeli grunt nie będzie nadawał się do wbudowania to czy Zamawiający dopłaci za wymianę na grunt dający się zagęścić?
13. Dotyczy zad nr 5 Płonka Kościelna.  
Prosimy o zamieszczenie geologii. Przedmiar zakłada odwodnienie i nie wiadomo skąd takie założenie gdyż nie ma żadnych informacji w PW a geologia nie została dołączona.
  14. Dotyczy zad nr 4 ul. Armii Krajowej.  
Czy zamawiający będzie wymagał zgodnie z przedmiarem dla kanału deszczowego wykonanie prób szczelności tak jak wskazuje przedmiar (poz 23, 24, 25)? Jak nie to prosimy o usunięcie tych pozycji.
  15. Dotyczy zad nr 4 ul. Armii Krajowej.  
Prosimy o zamieszczenie geologii. Przedmiar zakłada odwodnienie i nie wiadomo skąd takie założenie gdyż nie ma żadnych informacji w PW a geologia nie została dołączona. Ponadto przedmiar zakłada wykorzystanie gruntu w 90%. Czy jeżeli grunt nie będzie nadawał się do wbudowania to czy Zamawiający dopłaci za wymianę na grunt dający się zagęścić?
  16. Uzupełniona dokumentacja nie zawiera kompletu rysunków oraz przedmiarów, np w cz V drogowej nie ma rysunków przekroi poprzecznych, normalnych, szczegółów konstrukcyjnych, SOR oraz przedmiarów ; **w jakim terminie będzie udostępniona kompletna dokumentacja?**
  17. Dotyczy zad nr 1 ul. Cmentarna.  
Czy zamawiający będzie wymagał zgodnie z przedmiarem dla kanału deszczowego wykonanie prób szczelności tak jak wskazuje przedmiar (poz. 26, 41)? Jak nie to prosimy o usunięcie tych pozycji.
  18. Dotyczy zad nr 1 ul. Cmentarna.  
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego PW podaje inne ilości kanałów i studni do demontażu niż przyjęte w przedmiarze? Wg mapy demontaż istniejącego kanału dn315 jest na pełnej długości nowego kanału, co by potwierdzało ilości z PW. W takiej sytuacji prosimy o zamieszczenie skorygowanego przedmiaru.
  19. Dotyczy zad nr 1 ul. Cmentarna.  
Czy roboty ziemne przewidziane przy demontażu rurociągów kanalizacji deszczowej nie są zdublowane z robotami ziemnymi jakie są założone przy montażu nowego kanału (po tej samej trasie)? Prosimy o weryfikację i jak trzeba to załączenie skorygowanego przedmiaru.
  20. Dotyczy zad nr 2 ul. Wyspiańskiego.  
Czy zamawiający będzie wymagał zgodnie z przedmiarem dla kanału deszczowego wykonanie prób szczelności tak jak wskazuje przedmiar (poz. 32, 54, 77)? Jak nie to prosimy o usunięcie tych pozycji.
  21. Dotyczy zad nr 2 ul. Wyspiańskiego.  
Czy roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni ujęte w przedmiarze sanitarnym kanalizacji deszczowej nie są zdublowane z robotami ujętymi w branży drogowej?
  22. Dotyczy zad nr 2 ul. Wyspiańskiego.  
Przedmiar kanalizacji deszczowej zakłada do demontażu rurociąg dn200 o długości 18 m i dwie studzienki, zaś na planie widać dużo więcej rurociągów kanalizacji deszczowej przewidzianej do demontażu. Czy Zamawiający będzie wymagał aby wykonawca zdemontował całość zgodnie z planem? Czy może należało będzie część zamulić? A może zostawić. Jeżeli do demontażu lub zamulenia jest więcej niż ilość podana w przedmiarze to prosimy o zamieszczenie przedmiarów zamiennych uwzględniających cały zakres.
  23. Dotyczy zad nr 2 ul. Wyspiańskiego.  
Czy roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni ujęte w przedmiarze sanitarnym sieci wodociągowi i kanalizacji sanitarnej nie są zdublowane z robotami ujętymi w branży drogowej?

24. Z uwagi na dużo niejasności w zamieszczonej dokumentacji zwracamy się z prośbą o przełożenie terminu złożenia ofert.
25. Czy dla branży sanitarnej Zamawiający dopuszcza realizację prac montażowych, robót ziemnych i odbiorowych w oparciu o normę PN – EN1610 z 2015 r., natomiast w zakresie wskaźników zagęszczenia wykopów zgodnie z normą PN-S-02205?
26. Proszę o wyjaśnienie, który z przedmiarów ul. Wyspiańskiego, dotyczący kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej jest właściwy? Zamawiający załączył dwa przedmiary dotyczące tych samych sieci, o różnych obmiarach (jeden w folderze „Wyspiańskiego” kolejny w folderze „Wyspiańskiego\_2”).
27. Firma prosi o uzupełnienie brakującej dokumentacji na **Zadanie V - Płonka Kościelna**, na roboty drogowe tj. przedmiar, przekroje normalne, poprzeczne itd.

### Odpowiedź

1. Przedmiar drogowy do części IV jest dołączony, Zamawiający zamieszcza brakującą dokumentację dla części V.
2. Zamawiający zamieszcza przedmiar. Z uwagi na czas pozostały do otwarcia przetargu (6 dni) Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
3. W pozycji przedmiaru nr 73 do przebudowy uwzględniono studnie kanalizacji deszczowej nr ist.D1, ist.D5, ist.D6 i ist.D7. Średnice studni przyjęto jako 1000 mm. Istniejące kanały deszczowe nie przewidziane do likwidacji pomiędzy studniami należy pozostawić do dalszej eksploatacji bez ich kamerowania i czyszczenia.
4. Do przebudowy przewidziano odcinek o długości 8 m sieci gazowej wykonanej z rur PE o średnicy 63 mm z uwagi na kolizję z projektowaną kanalizacją deszczową. Dokładna lokalizację przebudowywanego gazociągu pokazano na profilu podłużnym kanalizacji deszczowej załączonym do dokumentacji projektowej. Prace związane z w/w przebudową prowadzić zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Przebudowywany gazociąg zabezpieczyć rura osłonową zgodnie z wytycznymi Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
5. Z uwagi na kolizję projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącymi przyłączami gazowymi do przebudowy przewidziano trzy przyłącza gazowe dn25 mm zaopatrujące nieruchomości przy ulicy Siedleckiego 24, 26 i 28 na długości L=7,0m każdy. Przebudowywane przyłącza gazowe zabezpieczyć rura osłonową zgodnie z wytycznymi Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Prace związane z w/w przebudową prowadzić zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
6. Z uwagi na kolizję projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym grawitacyjnym przyłączem kanalizacji sanitarnej dn 160 mm (do nieruchomości przy ulicy Cygańskiego 28) należy przewidzieć jego przebudowę w porozumieniu z właścicielem działki nr 1996 (ulica Cygańskiego 28) oraz Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. W załączeniu skorygowany przedmiar z przebudową przyłącza kanalizacji sanitarnej - szt.1
7. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe ujęte w przedmiarze budowy kanalizacji deszczowej nie dublują się z robotami ujętymi w przedmiarze branży drogowej.
8. Demontaż i odbudowa nawierzchni przy przebudowywanych studniach została uwzględniona w przedmiarze branży drogowej (studnie w zakresie nowej nawierzchni) lub w przedmiarze branży sanitarnej (studnie poza projektowaną nawierzchnią).
9. Ilość i średnice projektowanych studni kanalizacji deszczowej należy wykonać na podstawie przedmiaru. Studnie D2, D3, D4 zaprojektowano jako dn1200mm
10. Projekt oraz przedmiar zakłada usunięcie fizyczne zbędnych rurociągów i studni.
11. Zgodnie z przedmiarem należy wykonać próby szczelności.
12. Zamawiający dołącza geologię. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe, w związku z czym nie może ulec zmianie.

13. Wszelka dokumentacja jaką posiada zamawiający została dołączona.
14. Zgodnie z przedmiarem należy wykonać próby szczelności.
15. Zamawiający dołącza geologię. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe, w związku z czym nie może ulec zmianie.
16. Zamawiający zamieszcza dokumentację.
17. Zgodnie z przedmiarem należy wykonać próby szczelności.
18. Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar z demontażem kanału sanitarnego oraz studni na pełnej długości nowego kanału.
19. Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar z wykopami do demontaży przykanalików których nie obejmują wykopy montażowe.
20. Zgodnie z przedmiarem należy wykonać próby szczelności.
21. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe ujęte w przedmiarze budowy kanalizacji deszczowej nie dublują się z robotami ujętymi w przedmiarze branży drogowej.
22. Przedmiar kanalizacji deszczowej zakłada demontaż przykanalików i dwóch studzienek wpustowych w rejonie skrzyżowania z ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kanały ogólnospławne w ulicy Wyspiańskiego przewidziano do demontażu w przedmiarze sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
23. Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe ujęte w przedmiarze budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nie dublują się z robotami ujętymi w przedmiarze branży drogowej.
24. Z uwagi na czas pozostały do otwarcia przetargu (6 dni) Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
25. Dopuszcza się realizację prac montażowych, robót ziemnych i odbiorowych w oparciu o normę PN-EN 1610 z 2015 r., a w zakresie wskaźników zagęszczenia wykopów zgodnie z normą PN-S-02205.
26. Poprawny przedmiar załączony jest w folderze „Wyspiańskiego\_2”.
27. Zamawiający zamieszcza brakującą dokumentację.

Ponadto zamawiający informuje, iż dołączone przedmiary służą jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączone do SIWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. Ponadto na Wykonawcy będzie spoczywać obowiązek dostosowania wysokościowo nowo budowanej drogi do istniejącej.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA  
*Krzysztof Dudziński*  
Zastępca Burmistrza