

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zagospodarowanie Placu Solidarności w Łapach</b>						
<b>1</b>			<b>Roboty budowlane</b>			
<b>1.1</b>			<b>Wiaty edukacyjne [szt. 2]</b>			
23	ST-B-d.1.05 1	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca - geowłóknina układana na zakład  2*18.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.040	  
					<b>RAZEM</b>	<b>37.040</b>
24	ST-B-d.1.05 1	KNR 2-02 1101-07	Warstwa żwiru zagęszczonego, grubości 22 cm  poz.23*0.22	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.149	  
					<b>RAZEM</b>	<b>8.149</b>
25	ST-B-d.1.05 1	KNR 2-02 1101-01	Chudy beton, grubości 10 cm  poz.23*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.704	  
					<b>RAZEM</b>	<b>3.704</b>
26	ST-B-d.1.05 1	KNR AT-04 0101-02	Geowłóknina układana na zakład  poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.040	  
					<b>RAZEM</b>	<b>37.040</b>
27	ST-B-d.1.05 1	KNR 2-02 1101-07	Warstwa żwiru zagęszczonego, grubości 20 cm  poz.23*0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.408	  
					<b>RAZEM</b>	<b>7.408</b>
28	ST-B-d.1.05 1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Podkład cementowy, grubości 10 cm  poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.040	  
					<b>RAZEM</b>	<b>37.040</b>
<b>1.2</b>			<b>Murek oporowy</b>			
62	ST-B-d.1.02 2	KNR 2-22 0201-02	Podłoże pod ścianki fundamentowe grubości 10 cm, z betonu B10 - pierwsze 5 cm grubości  0.35*(15.49*2+1.00*3)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.893	  
					<b>RAZEM</b>	<b>11.893</b>
63	ST-B-d.1.02 2	KNR 2-22 0201-04	Podłoże pod ścianki fundamentowe - dodatek za dalsze 5 cm grubości  poz.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.893	  
					<b>RAZEM</b>	<b>11.893</b>
64	ST-B-d.1.02 2	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ścianki żelbetowe monolityczne grubości 25 cm, z betonu B20 (C16/20)  1.73*15.49+1.26*15.49+1.50*1.00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.815	  
					<b>RAZEM</b>	<b>50.815</b>
65	ST-B-d.1.02 2	KNR 2-02 0205-01	Płyta górna żelbetowa monolityczna grubości 15 cm, z betonu B20 (C16/20)  1.50*15.49*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.485	  
					<b>RAZEM</b>	<b>3.485</b>
66	ST-B-d.1.02 2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty zebrowane o śr. 12 i 16 mm  647.55/1000	t  t	  0.648	  
					<b>RAZEM</b>	<b>0.648</b>