PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ STUDNIE D3-1 do D3-10 skala 1 : 250/100

1:100
1:250

FIRMA HANDLOWA " JURAM" Jerzy Antoniłowicz ul. Sarmacka Fabryczny 40 lok. 4B, 35-141 Rzeszów Oddział:	Inwestor: Gminy Miejski w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 18-100 Łapy
PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU BARWIKI W ŁAPACH ULICA GLINIANA, BADOWI DWORA, PUCHALSKIEGO, WODCIECKIEGO	
Nazwa rysunku: PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ STUDNIE D3-1 do D3-10	
Szablon: B-MAX Skala: 1:250/100 Nr rysunku: 2 Data: 02.11.2011	
Imię i nazwisko / sprawowanie	
Autor projektu: Podpis	
- mgr inż. Jerzy Antoniłowicz Polecie: w ewid. MG/0361 do projektowania bez ograniczeń - w zwi. i instalacji sanitarne	
Współpraca: - technolog. T.J.Cichosz - technolog. M.Dziemb	

OZNACZENIA:
- poziom gruntu istniejącego
- poziom gruntu projektowanego

p.p. terenu 119,00

Oznaczenia	Rzędna terenu (m)	Rzędna dna rurociągu (m)	Zagłębienie (m)	Średnice (mm)	Spadki (‰)	Odległości (m)
D1-4	118,37 / 118,24	117,60	1,22			0,00
				Flexrite o ir=600/12,7 mm ; SN 10000		72,60 m
D3-1	118,15 / 118,24	117,15	1,00		2‰	
				Flexrite o ir=600/12,7 mm ; SN 10000		29,90 m
D3-2	118,36 / 118,29	117,20	1,16		2‰	
				Flexrite o ir=600/12,7 mm ; SN 10000		22,50 m
D3-3	118,33 / 118,29	117,25	1,08		2‰	145,60
				PVC-U-315 kl-S		10,90 m
D3-4	118,62 / 118,68	117,28	1,34		3‰	135,50
				PVC-U-315 kl-S		35,90 m
D3-5	118,87 / 118,99	117,40 / 117,79	1,47 / 1,17		3‰	171,60
				PVC-U-315 kl-S		31,40 m
D3-6	119,24 / 119,24	117,99	1,44		3 ‰	203,20
				PVC-U-315 kl-S		30,10 m
D3-7	119,64 / 119,57	118,14 / 118,52	1,50 / 1,05		11 ‰	233,30
				PVC-U-315 kl-S		12,40 m
D3-8	119,82 / 119,75	118,32	1,50		14 ‰	245,70
				PVC-U-315 kl-S		18,00 m
D3-9	120,00 / 120,01	118,50 / 118,90	1,50 / 1,10		10 ‰	263,70
				PVC-U-200 kl-S		27,10 m
D3-10 WP3-1	120,26 / 120,24	118,95 / 119,27	1,31 / 0,97		5,5 ‰	290,80 / 294,40
D3-10 WP3-2	120,60 / 120,24	119,95 / 119,26	0,65 / 0,98	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	8,00 / 5,20
D3-9 WP3-3	120,60 / 120,24	118,50 / 119,26	1,50 / 0,98	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	5,60 / 4,10
D3-9 WP3-4	120,00 / 120,01	118,50 / 118,90	1,50 / 1,10	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	5,60 / 4,00
D3-7 WP3-5	119,64 / 119,57	118,14 / 118,54	1,50 / 1,03	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	5,60 / 4,20
D3-7 WP3-6	119,64 / 119,57	118,14 / 118,54	1,50 / 1,03	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	5,60 / 2,40
D3-6 WP3-7	119,24 / 119,24	117,99 / 118,19	1,25 / 1,05	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	5,60 / 3,00
D3-6 WP3-8	119,24 / 119,24	117,99 / 118,11	1,25 / 1,13	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	5,60 / 3,00
D3-5 WP3-9	119,87 / 119,99	117,40 / 118,00	1,47 / 0,99	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	5,60 / 4,40
D3-5 WP3-10	119,87 / 119,99	117,40 / 118,01	1,47 / 0,98	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	5,60 / 3,00
D3-4 WP3-11	119,62 / 119,68	117,28 / 117,60	1,34 / 1,08	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	5,60 / 3,70
D3-4 WP3-12	119,62 / 119,68	117,28 / 117,61	1,34 / 1,07	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	5,60 / 3,00
D3-2 WP3-13	119,36 / 119,29	117,20 / 117,51	1,16 / 0,78	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	5,60 / 4,10
D3-2 WP3-14	119,36 / 119,29	117,20 / 117,52	1,16 / 0,77	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	5,60 / 3,60
D3-1 WP3-15	118,15 / 118,24	117,15 / 117,45	1,00 / 0,79	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	5,60 / 3,60
D3-1 WP3-16	118,15 / 118,24	117,15 / 117,45	1,00 / 0,79	PVC-U-315 SN 16	3 ‰	0,00 / 3,00